




БИБЛИОТЕКА
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА 21 МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
КИРОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД КИРОВ, СЕЛО РУССКОЕ



БИБЛИОТЕКА
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

БИБЛИОТЕКА 21 МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
КИРОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД КИРОВ, СЕЛО РУССКОЕ

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Задача проекта модельной муниципальной библиотеки в селе Русское города Кирова Кировской области - создание творческого пространства для взрослых, молодёжи и детей, отвечающего современным требованиям.

Многофункциональная библиотека - это особая территория для получения информации и знаний, дискуссий и освоения навыков, своеобразный творческий кластер.

Помещение библиотеки позволяет разделить его на следующие функциональные модули:

- многофункциональный холл: событийная площадка, лаунж - зона, игровая зона;
- мобильное выставочное пространство;
- детский многофункциональный зал с зоной творчества;
- взрослый многофункциональный зал;
- зона доступа к электронным ресурсам;
- рабочие зоны библиотекарей.

Многофункциональный холл - помещение, которое встречает читателей. Является событийной площадкой, зоной отдыха и игр. Событийная площадка может использоваться в разнообразных режимах трансформации пространства. В лаунж - зоне находятся мобильная мебель, которая может использоваться как для общения, так и для игр, отдыха. Зона сцены оборудована ширмой, проектором и экраном, здесь могут проходить кинопоказы, спектакли. В холле также возможно проведение конференций, тренингов, лекций и мастер-классы до 30 человек. Организовано место для гардероба и для хранения складных стульев.

В коридоре организовано выставочное мобильное пространство, которое представляет собой трековую информационную систему.

Информационный центр выделен в отдельную закрытую зону. Организованы места для работы за компьютерами, хранения медиатеки и документов.

Зал обслуживания взрослых читателей поделен на многофункциональные зоны: для индивидуальной работы и чтения, хранения открытого фонда и периодических изданий. Рабочее место библиотекаря находится на входе в зал.

Зал обслуживания читателей-детей поделен на несколько функциональных зон. Вдоль окон организованы места с мобильными столами для мастер-классов и индивидуальной работы читателей. Организована зона творческой работы, которая может использоваться, и как игровая зона для малышей. Фонд расставлен вдоль стен.

За основу тематического оформления интерьера библиотеки взят элемент игр лего и тетрис: складывание, перетекание элементов и цветов друг в друга. Цветовое решение интерьера выполнено в светлых фоновых оттенках, с добавлением ярких цветовых элементов.

**БИБЛИОТЕКА 21 МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
КИРОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД КИРОВ, СЕЛО РУССКОЕ**

ФОЙЕ. ЛАУНЖ ЗОНА.



ФОЙЕ. ЛАУНЖ ЗОНА. СОБЫТИЙНАЯ ПЛОЩАДКА



ФОЙЕ. ЛАУНЖ ЗОНА. СОБЫТИЙНАЯ ПЛОЩАДКА




ФОЙЕ.ЛАУНЖ ЗОНА.СОБЫТИЙНАЯ ПЛОЩАДКА




ФОЙЕ.ЛАУНЖ ЗОНА.СОБЫТИЙНАЯ ПЛОЩАДКА



КОРИДОР. МОБИЛЬНАЯ ВЫСТАВКА



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР



ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ



ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ



ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ



ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ



ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ



ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ



ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ - ДЕТЕЙ



ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ - ДЕТЕЙ



ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ - ДЕТЕЙ



ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ - ДЕТЕЙ




ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ - ДЕТЕЙ



ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ - ДЕТЕЙ






БИБЛИОТЕКА
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

ТЕХНО-РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА

БИБЛИОТЕКА 21 МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
КИРОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД КИРОВ, СЕЛО РУССКОЕ



Общая площадь - 210,0 м2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дизайн-проект библиотеки №21 в с.Русское Кировской обл.	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель		Шуткина А.В.							
Проверил		Николаев А.Л.				Обмерный план до реконструкции. М 1:30	ДП		




Ключевые обозначения:

- Монтаж перегородок из пеноблоков или кирпича
- Конструкция из пенокартона

Примечание:
1. Размеры конструкций из ТКЛ, определять и корректировать на месте.
2. Для радиаторов предусмотреть нишу под вентиляционную решетку. Там же предусмотреть ребристые листы, если требуется.
3. Стены, после установки окон, выровнять вспененным и подбить под выкраску.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дизайн-проект библиотеки №21 в с.Русское Кировской обл.	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель	Шуткина А.В.						ДП		
Проверил	Николаев А.А.					План монтажных работ. М 1:100			




Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
1	Тамбур	2,80
2	Лифт	65,00
3	Информационный центр	12,50
4	Зона обслуживания посетителей	60,00
5	Коридор	18,60
6	Санузел	4,00
7	Медикаментов кабинет	7,00
8	Зона обслуживания посетителей - Рентг	43,90

Общая площадь – 210,0 м²

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дизайн-проект библиотеки №21 в с.Русское Кировской обл.	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель		Шуткина А.В.							
Проверил		Николаев А.А.							
						Обмерный план после реконструкции. М 1:100	ДП		




	Входная зона / Гардероб
	Фойе / Зона отдыха / Выставочная зона / Зона проведения мероприятий
	Коридор / Мобильное выставочное пространство
	Зона работы за компьютерами
	Зона обслуживания взрослых читателей
	Зона обслуживания читателей-детей
	Кабинет методической литературы и документации
	Санитарная зона

Экспликация зонирования помещений

Позиция	Помещение
1	Входная зона / Гардероб
1.1	Гардеробная вешалка (настенная)
1.2	Пуф для посетителей
1.3	Тележка для складных стульев
2	Фойе / Зона отдыха / Выставочная зона / Зона проведения мероприятий
2.1	Информационный стенд
2.2	Мобильное оборудование для мероприятий (складные стулья)
2.3	Кресла - мешки
2.4	Мобильные столы-пуфы для игр или сидения
2.5	Стеллаж для хранения игр
3	Коридор / Мобильное выставочное пространство
	Тросовая выставочная система
4	Информационный центр
4.1	Стеллаж для хранения документации
4.2	Компьютерный стол 1200
4.3	Бриф-приставка к столу
4.4	Двухместный компьютерный бокс серии «NEO»
4.5	Шкаф для хранения мультимедиа носителей CD, DVD дисков
4.6	Шкаф гардеробный
4.7	Стул компьютерный
5	Зона обслуживания взрослых читателей
5.1	Кафедра выдачи литературы и регистрации читателей
5.2	Шкаф каталожный модульный
5.3	Накопитель газетный
5.4	Стол читательский 800
5.5	Стул посетителя
5.6	Стеллаж NEO на металлокаркасе двусторонний 1200
5.7	Стеллаж NEO на металлокаркасе односторонний 1350
5.8	Витраж
5.9	Стеллаж NEO на металлокаркасе односторонний 1000
5.10	Кресло мягкое Вебду Икея
5.11	Стенд выставочный мобильный
5.12	Накопитель журнальный 800
5.13	Накопитель журнальный 500
5.14	Информационный стенд
5.15	Стул компьютерный
6	Зона обслуживания читателей-детей
6.1	Стеллаж NEO на металлокаркасе односторонний 1000
6.2	Стеллаж-витрина детский
6.3	Кресло-мешок
6.4	Кафедра выдачи литературы и регистрации читателей
6.5	Стол Парабола на металлических ножках
6.6	Стеллажный комплекс
6.7	Стол читательский 800
6.8	Стенд выставочный мобильный
6.9	Стул посетителя
6.10	Стул компьютерный
6.11	Информационный стенд
7	Кабинет методической литературы и документации
7.1	Стол методиста
7.2	Стеллажи для хранения документации и метод. литературы
8	Санитарная зона
	Организация санитарного узла (унитаз, мойка, шкаф для хранения бытовой химии и сан. оборудования)

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дизайн-проект библиотеки №21 в с.Русское, Кировской обл.	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель		Шуткина А.В.					ДП		
Проверил		Николаев А.А.				План пола с указанием рисунка и типа напольного покрытия. М 1:100			



Условные обозначения электроприборов:

- 2x220V, H=300 - Вывод Н = 300 мм /розетка 2x220V/
- 1x220V, H=300 - Вывод Н = 300 мм /розетка 1x220V/
- 2x220V, H=300 - Вывод /розетка под ТВ/см.план/
- 2x220V, H=300 - Вывод подсветка, Н= см.план
- 1x220V, H=900 - Выключатель 1-но клавишный, Н = 900мм

- Примечание:
1. схему электрики,добавление /удаление выводов предварительно согласовывать со специалистом
 2. размеры корректировать на месте.
 3. Использовать установочные коробки Legrand
 4. Для установки механизмов розеток и рамок использовать серию Legrand Erika
 5. Включение освещения в залах проводить с электрического щита,кроме санузла и методического кабинета.
 6. Так же провести аварийное освещение в помещениях повышенной важности после определения их специалистом.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дизайн-проект библиотеки №21 в с.Русское, Кировской обл.	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель		Шуткина А.В.							
Проверил		Николаев А.А.							
						Схема размещения электрики. М 1:100	ДП		




Спецификация материалов

Усл. обозн.	Наименование	Помещение	Кол-во,
1	Гипсокартон по металлическому каркасу (высота уровня см. выс.отм.), покрасить ВД-краской, цвет белый		195,0 м2
2	Покрасить ВД-краской, цвет RAL 1034		18,0 м2
3	Покрасить ВД-краской, цвет RAL 6033		2,5 м2
4	Покрасить ВД-краской Tikkurila, цвет Симфония J382		4,5 м2

Примечание: 1. за отметку родного потолка принята условная отметка 2950 мм

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дизайн-проект библиотеки №21 в с.Русское, Кировской обл.	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель				Шуткина А.В.			ДП		
Проверил				Николаев А.А.		План потолка с указанием уровня потолка и типа отделочных материалов. М 1:100			




Спецификация светильников

Усл.обозн.	Наименование	Кол-во шт/пз.
8	Панель светодиодная IEK ДВО 6561-0 595x595x20мм 36Вт опал	38
9	Светильник светодиодный ДВО 1609 круг 24Вт 4000K IP20 белый IEK	14
10	Светильник Flash 192led 25w LTB24 Электростандарт	9
11	Светильник светодиодный ДВО 1607 круг 18Вт 4000K IP20 белый IEK	2
12	Светильник Novotech 370428	7
13	Шинопровод с токопроводом и заглушкой, 2м NOVOTECH 135002 IP20	3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дизайн-проект библиотеки №21 в с.Русское, Кировской обл.	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель		Шуткина А.В.					ДП		
Проверил		Николаев А.Л.				Схема размещения светильников. М 1:100			






Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
1	Тамбур	2,80
2	Фойе	65,00
3	Информационный центр	12,50
4	Зона обслуживания взрослых читателей	60,00
5	Коридор	13,60
6	Санузел	4,00
7	Методический кабинет	7,60
8	Зона обслуживания читателей-детей	43,90


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дизайн-проект библиотеки №21 в с.Русское Кировской обл.	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель		Шуткина А.В.					ДП		
Проверил		Николаев А.А.				Маркировочный план стен. М 1:100			



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

[illegible]




Отделка коридора:

- ☐ - Покрасить краской Tikkurila EURO POWER 7, цвет RAL 1014, расход - 27 м2.
- ☒ - Покрасить краской Tikkurila EURO POWER 7, цвет RAL 1034, расход - 24 м2.
- ☐ - Плинтус керамический Уральский гранит UF003MR, 7x60

Примечание: 1. При установке плинтуса, на внешние и внутренние углы делать запил на 45 градусов. Также учитывать размеры наличников и наличие локальных мебельных массивов.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дизайн-проект библиотеки №21 в с.Русское Кировской обл.	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель		Шуткина А.В.							
Проверил		Николаев А.А.				Развертка стен с указанием декоративных элементов и типа отделочных материалов.	ДП		
						Коридор. М 1:50			



Отделка информационного центра:


- ☐ - Покрасить краской Tikkurila EURO POWER 7, цвет RAL 9016, расход - 15 м2.
- ☐ - Плинтус керамический Уральский гранит UF003MR, 7x60
- ☒ - Фотообои Wall Street Geometry Геометрия #2 интертер, 465x287, расход - 1 рул.

Примечание: 1. При установке плинтуса, на внешние и внутренние углы делать запил на 45 градусов. Также учитывать размеры наличников и наличие локальных мебельных массивов.

2. Фотообои покрыть акриловым лаком на водной основе.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дизайн-проект библиотеки №21 в с.Русское Кировской обл.	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель		Шуткина А.В.							
Проверил		Николаев А.А.				Развертка стен с указанием декоративных элементов и типа отделочных материалов.	ДП		
						Информационный центр. М 1:50			




Отделка зоны обслуживания взрослых читателей:

- ☐ - Покрасить краской Tikkurila EURO POWER 7, цвет RAL 9001, расход - 45 м2.
- ☐ - Покрасить краской Tikkurila EURO POWER 7, цвет RAL 1014, расход - 38 м2.
- ☐ - Плинтус керамический Уральский гранит UF003MR, 7x60

Примечание: 1. При установке плинтуса, на внешние и внутренние углы делать запил на 45 градусов. Также учитывать размеры наличников и наличие локальных мебельных массивов.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	


Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дизайн-проект библиотеки №21 в с.Русское Кировской обл.	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель		Шуткина А.В.							
Проверил		Николаев А.А.				Развертка стен с указанием декоративных элементов и типа отделочных материалов.	ДП		
						Взрослый зал. М 1:50			



Отделка зала обслуживания читателей-детей:

- - Покрасить краской Tikkurila EURO POWER 7, цвет RAL 9001, расход - 47 м2.
- - Покрасить краской Tikkurila EURO POWER 7, цвет Симфония J382, расход - 21 м2.
- - Покрасить краской для школьной доски Tikkurila Liitu цвет чёрный, расход - 7 м2.
- - Плинтус керамический Уральский гранит UF003MR, 7x60

Примечание: 1. При установке плинтуса, на внешние и внутренние углы делать запил на 45 градусов. Также учитывать размеры наличников и наличие локальных мебельных массивов.



Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дизайн-проект библиотеки №21 в с.Русское Кировской обл.	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель		Шуткина А.В.							
Проверил		Николаев А.Л.				Развертка стен с указанием декоративных элементов и типа отделочных материалов.	ДП		
						Детский зал. М 1:50			