



БИБЛИОТЕКА

твоя территория

**эскизный дизайн-проект
интерьеров библиотеки
г. Губкинский**

СОДЕРЖАНИЕ

АНАЛИЗ

- 1 Локация. Город
- 2 Локация. Место объекта
- 3 Локация. Особенности территории
- 4 Концепция проекта
- 5 Функциональное зонирование
нового библиотечного пространства
- 6 Аксонометрия. Новое пространство библиотеки
- 7 Анализ входной группы. Было-Стало

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

- 8 Входная группа. Вид на гардеробную зону
- 9 Входная группа. Вид на стойку информации
- 10 Санузел для посетителей
- 11 Мини-кофейня
- 12 Территория детства
- 13 Территория детства. Вид на подиум
- 14 Территория детства. Комната «Развивай-ка»
- 15 Читальный зал.
Входная группа с трансформацией под VR-очки/ выставку
- 16 Читальный зал. Входная группа. Повседневный сценарий
- 17 Читальный зал. Вид на зону проведения мастер-классов,
общения, самостоятельной работы
- 18 Территория образования. Коворкинг
- 19 Территория образования. Коворкинг
- 20 Территория образования. Коворкинг
- 21 Территория общения. Актальный зал
- 22 Территория общения. Актальный зал
- 23 Территория общения . Актальный зал
- 24 Территория общения . Актальный зал

БРЕНДБУК

- 25 Брендбук
- 26 Логотип
- 27 Логотип. Монохромное исполнение
- 28 Логотип. Пропорции
- 29 Фирменный шрифт
- 30 Фирменные цвета
- 31 Фирменные Элементы
- 32 Фирменный паттерн. Входная группа
- 33 Фирменный паттерн. Потолок в коридоре
- 34 Фирменный паттерн. Территория общения
- 35 План-схема. Размещение навигационных табличек
- 36 Навигационная стелла. Входная группа
- 37 Таблички. Санузлы
- 38 Таблички. Входная группа
- 39 Таблички. Гардероб
- 40 Таблички. Серверная
- 41 Таблички. Комната хранения
- 42 Таблички. Надверные. Стекланные двери
- 43 Таблички. Надверные. Стекланные двери
- 44 Таблички. Надверные. Стекланные двери
- 45 Полиграфия. Афиша
- 46 Полиграфия. Закладка
- 47 Полиграфия. Разделитель

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕРТЕЖИ




- 48 Обмерный план
- 49 План с расположением существующих розеток
- 50 План существующего освещения
- 51 План с расположением существующей вентиляции
- 52 План демонтируемых конструкций (начало)
- 53 План демонтируемых конструкций (конец)
- 54 План вновь возводимых конструкций (начало)
- 55 План вновь возводимых конструкций (продолжение)
- 56 План вновь возводимых конструкций (конец)
- 57 План-схема размещения дверных полотен с привязкой к спецификации
- 58-60 Спецификация дверных полотен
- 61 План после перепланировки
- 62 План напольных покрытий со спецификацией
- 63 План потолка со спецификацией
- 64 План с расположением вентиляции
- 65 План расстановки мебели и оборудования с указанием высот мебели и ее назначения
- 66 План с расстановкой мебели с общими размерами и привязкой к спецификации
- 67 - 74 Спецификация основной мебели
- 75 План с расположением розеток и привязкой к спецификации
- 76 План размещения осветительных приборов с размерами
- 77 План размещения осветительных приборов с привязкой к спецификации
- 78 План с расположением выключателей (после перепланировки)
- 79-82 Спецификация осветительных приборов
- 83 План-схема покрытий на стенах со спецификацией
- 84 Развертка стен тамбура М 1:50. Покраска стен
- 85 Развертка стен холла М 1:50. Покраска стен
- 86 Развертка стен гардеробной М 1:50. Покраска стен
- 87 Развертка стен санузла М 1:50. Покраска стен

- 88 Развертка стен гардеробной для классов М 1:50
- 89 Развертка стен детской зоны для развития М 1:50. Покраска стен
- 90 Развертка стен коворкинга М 1:50. Покраска стен
- 91 Развертка стен конференц-зала М 1:50
- 92 Развертка стен мини-кофейни для быстрого чтения М 1:50. Покраска стен
- 93 Развертка стен абонементов М 1:50. Покраска стен (начало)
- 94 Развертка стен абонементов М 1:50. Покраска стен (конец)
- 95 Развертка стен коридора М 1:50. Покраска стен (начало)
- 96 Развертка стен коридора М 1:50. Покраска стен (конец)
- 97 Развертка стен комнаты детского развития М 1:50. Покраска стен



О БИБЛИОТЕКЕ

Губкинская ЦБС создана на базе двух филиалов Пуковской ЦБС 8 мая 1997 г. в связи с присвоением п. Губкинскому статуса города. В состав МБУ «ЦБС г. Губкинского» входят 2 библиотеки: центральная и детская библиотеки, которые работают с 7 июня 1990 года как филиалы Ямало-Ненецкой ЦБС. В детской библиотеке есть большой фонд и площади, которые позволяют принять большое количество посетителей



после анализа выявлена потребность в преобразовании пространств для адаптации и создания всех условий для комфортного пребывания посетителей библиотеки, и привлечения новой целевой аудитории

окна выходят на главную артерию города, что делает локацию удобной и выгодной для создания нового вида общественного пространства

ЛОКАЦИЯ

уникальность места




Губкинский стал лидером округа по количеству инициатив на благоустройство

*Губкинский меняется, это невозможно не заметить, отметил губернатор:
«13 благоустроенных территорий этого года – все по инициативе самих губкинцев.
Самый молодой город – один из самых активных. Так и должно быть!»*

ЛОКАЦИЯ

Губкинский - небольшой город в ЯНАО,
расположенный на реке Пякупур, в 515 километрах от Салехарда.
Свое название населенный пункт
получил благодаря советскому геологу Ивану Михайловичу Губкину.




парк
в 300 м от
Библиотеки

Библиотека находится
рядом с градообразующим предприятием

Концепция

Креативный кластер
для детей, молодежи
и активных жителей города

Мультидисциплинарная
площадка, которая
будет отвечать требованиям
нового общественного
пространства, которое
находится в центре города
и может быть адаптировано
под разного вида
мероприятия и события,
которые необходимы
для всех жителей, и гостей
города.



Функциональное зонирование



Входная группа



Гардеробная



Мини-кофейня



Территория
детства



Территория
развития



Территория
чтения




Территория
администрации



Территория
общения

План с расстановкой
мебели и оборудования

аксонометрия





ВИЗУАЛИЗАЦИИ

входная группа

мини-буккроссинг

стойка информации



после реконструкции входная группа - это свободная площадка для получения информации, быстрой адаптации в новом пространстве с удобной навигацией, комфортными местами гардеробной зоны

Входная группа

сувенирная продукция
библиотеки

информационная
стойка для ОВЗ

Вид на информационную стойку, место для охраны, размещение сувенирной продукции.

А также в данном пространстве можно распечатать документацию, получить информацию о будущих мероприятиях, зарегистрироваться на мероприятие или арендовать зал для своего мероприятия, узнать самостоятельно о библиотеке на интерактивном стенде, увидеть текущие выставки в холле - коридоре, познакомиться с друзьями библиотеки или стать другом, заполнив карточку



Санузел для посетителей



предусмотрены две кабинки:
в одной из них оборудовано сидение
для детей с учетом пропорций
и возможностью размещения
родителя для помощи

мини-кофейня

bookcrossing

место для афиш/ информации/ чат



кофейня самообслуживания

Зона мини-кофейни - это пограничное пространство, где можно ожидать ребенка с мастер-класса, а также назначить встречу, при этом не мешать чтению или проведению мероприятий в залах библиотеки и при необходимости мини-кофейня может стать местом для кейтеринга на массовые мероприятия, и мобильные раздвижные стеклянные перегородки позволят соединить читальный зал с мини-кофейней



Территория детства



**Территория
детства**

основной зал для игр, чтения
и проведения мастер-классов
с самыми юными читателями библиотеки.

Зонирование по роду деятельности,
возрасту и количеству человек

от 0 до 6 лет





Комната развивай-ка!

натяжной светящийся потолок
установлен с возможностью
отключения света и проекции на потолок
изображения проектора, тем самым
светильники не будут мешать просмотру
изображения



Читальный зал

Территория чтения

светящиеся неоновые трубки- съемные
создают зонирование для выставок, ярких событий
- эффект VR -комнаты для использования vr - очков,
проведения мероприятий



Читальный зал

Территория чтения

входная группа
вид на стойку библиотекарей

сценарий
повседневное использование



Читальный зал

Территория чтения

Вид на зону проведения мастер-классов,
общения, самостоятельной работы



магнитно-маркерное
покрытие

Коворкинг

территория образования

мини-типография



Коворкинг

территория образования

встроенное сидение

Фон для видео-фото съемок

перегородка-
выставочный стенд



Коворкинг

территория развития

Данное пространство оборудовано всем необходимым для проведения компьютерных курсов, Digital мастер-классов, работы с видео-аудио оборудованием, создание медиаконтента, а также производство и печать документов, буклетов и даже создание авторской книги



магнитно-маркерное покрытие для записей



Территория общения

Актный зал



Территория общения -
это открытая площадка для
проведения встреч, лекториев,
мастер-классов, театральных и
музыкальных выступлений, а
также зал может функционировать
как площадка для игр,
работы в команде

Территория общения


Актовый зал

Трансформация для вернисажа
или презентации выставки/ книги и т.д.



шумопоглощающие шторы

Территория общения



свободная площадка для
персонального роста, развития
и реализация талантов горожан
и гостей города

Территория общения

место для фотографий
размещение большой
группы людей (до 20 чел.)



Территория общения



Брендбук



БИБЛИОТЕКА
ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ

Логотип

Идея



БИБЛИОТЕКА
ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ



ассоциации



Логотип

Цветное исполнение



Дневной логотип

Ночной логотип



Файл – logo.eps logo.png

Логотип

Монохромное исполнение.

Служит для использования
в документации, отправки факса



БИБЛИОТЕКА
ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ




БИБЛИОТЕКА
ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ

Файл – logo.eps logo.png

Логотип

Пропорции



Охранное поле



Минимально допустимое пространство вокруг логотипа.

В большинстве случаев, пространство вокруг логотипа следует делать больше, чем охранное поле.

Файл – logo.eps logo.png

Фирменный шрифт

Для набора рекомендуется шрифт Geometria.

Regular – для набора основного текста,

Bold – для заголовков и выделений

Geometria Regular

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Кк Лл Мм

Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч

Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ()

Geometria Bold

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Кк Лл Мм

Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч

Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ()

Файлы в архиве – [geometria font.zip](#)

Фирменные цвета

R184
G99
B48
RAL 2001

R0
G56
B96
RAL 5001

R234
G186
B37
RAL 1032


R119
G185
B170
RAL 6027



основной оттенок
светло- серый RAL 7047





Дополнительный оттенок
R253 G229 B151



Дополнительный оттенок
R122 G172 B172

Фирменные элементы

Все элементы, созданные для фирменного стиля отображают деятельность и разнообразные направления библиотеки.
Данные элементы используются в навигации и фирменных паттернах



Примечание: элементы используются на стенах во входной группе

Фирменный паттерн

Входная группа



4800

3200

На главном входе посетителей встречает паттерн, состоящий из фирменных элементов

Техническое исполнение –
Принт полноцветная печать
нанести на моющиеся обои

Буквы псевдообъемные – молочный акрил 5 мм
Крепятся на полотно после наклейки обоев на стену

Файл pattern1.eps pattern1.png

Фирменный паттерн

Потолок в коридоре



1800

20100

Техническое исполнение –
Полноцветная печать на специализированные
кассеты потолочные шумопоглощающие

См. План потолков



Файл pattern4.eps pattern4.png

Фирменный паттерн

Территория общения



Техническое исполнение –
Принт полноцветная печать
нанести на моющиеся обои

Буквы псевдообъемные – молочный акрил 5 мм
Крепятся на полотно после наклейки обоев на стену

Файл pattern2.eps pattern2.png

Фирменный паттерн

Территория развития




Техническое исполнение –
Принт полноцветная печать
нанести на моющиеся обои

Файл pattern3.eps pattern3.png

План-схема

Расположение
навигационных
табличек




Стелла навигации



Техническое задание – подложка – молочный акрил,
крепление на дистанционных держателях, аппликация из плёнки Oracal
Файл – stella.eps stella.png

Таблички

Санузлы



Псевдообъемные элементы – ПВХ - 3мм + накатка плёнки Oracal
Файл – wc.eps wc.png



Таблички

Входная группа



Охрана

Плоттерная порезка из пленки Oracal + накатка на стеклянную перегородку



RAL - 9003



Псевдообъемные элементы – ПВХ - 3мм + накатка плёнки Oracal



RAL - 9003



RAL - 5001


Псевдообъемные элементы – ПВХ - 3мм + накатка плёнки Oracal

Файл – [охрана.eps](#) [охрана.png](#) [info.eps](#) [info.png](#)



Таблички


Гардероб



Файл – garderob.eps garderob.png

Таблички

Серверная



 RAL - 5001

 RAL - 2001


Псевдообъемные элементы –
ПВХ - 3мм + накатка плёнки Oracal

Файл – server.eps server.png



Таблички

Комната хранения



 RAL - 5001

 RAL - 2001

Псевдообъемные элементы –
ПВХ - 3мм + накатка плёнки Oracal

Файл – xranenie.eps xranenie.png



Таблички

Надверные | Установка на стеклянные двери

Мини-
кофейня



400



Взять/сдать
книгу



550

Костюмерная

400


Плоттерная порезка из пленки
Oracal + накатка на стекло

Файл – icons.eps icons.png



Таблички

Надверные | Установка на стеклянные двери





Плоттерная порезка из пленки
Oracal + накатка на стекло

Файл – icons.eps icons.png



Таблички

Надверные | Установка на стеклянные двери



Плоттерная порезка из пленки
Oracal + накатка на стекло

Цвета и размеры указаны в файлах для печати

Файл – dveri.eps dveri.png

Полиграфия

Закладка



Карточка друга библиотеки

A horizontal library friend card design. The background is dark blue with abstract yellow and teal shapes. The text "Привет, друг!" is at the top. Below it are five white rounded rectangular input fields for the following labels: "Меня зовут:", "Я работаю/Чем могу быть позен:", "Мой телефон:", "Или напиши в соц. сетях:", and "Сайт:". On the right side, there is a white person icon with the text "Друг библиотеки" below it. At the bottom right, there is the library logo "БИБЛИОТЕКА ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ" and social media icons for VK and Instagram with the text "gub.biblioteka". The dimensions are indicated as 148 units wide and 105 units high.

Файл – zakladka.eps zakladka.png drug.eps drug.png



Полиграфия

Разделители

Техническое исполнение

ПВХ 4мм + аппликация из пленки Oracal


Текст – псевдообъемные буквы молочный акрил 3мм




Файл – [razdeliteli.eps](#) [razdeliteli.png](#)

Полиграфия

Афиша



Билет




Файл – afisha.eps afisha.png билет.eps билет.png



ЧЕРТЕЖИ



Обмерный план




Экспликация помещений

Номер помеще- ния	Наименование	Площадь м ²	Кат. пом.
1	Тамбур	8,52	
2	Холл	31,28	
3/1	Гардероб	16,76	
3/2	С/У М	5,28	
3/3	С/У Ж	6,33	
3/4	Кабинет заведующего	12,31	
4	Зал электронных ресурсов	44,97	
4/1	-	2,62	
5	Серверная	17,87	
6	-	2,19	
7	Читальный зал	52,92	
8	Архив	6,52	
9	Буфет	11,40	
10	С/У	3,80	
11	Коридор	14,53	
12	Сенсорная	13,61	
13	Тамбур	4,59	
14	Кабинет досуга	17,28	
15	Коридор	18,60	
16,17	Конференц зал	90,27	
18	Абонемент	106,11	
19	-	1,68	
20	Коридор	38,52	

Условные обозначения

- размер окон
 - Высота от ч.п. до оконного проема
 - Высота потолков помещения
 - отметка чистого пола помещения






 - существующие стены и перегородки
 - существующие балки и прогоны перекрытия
 - канализационный стояк;
 - точка входа холодной воды;
 - точка входа горячей воды.

Примечание:

1. Все размеры даны в миллиметрах.
2. Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.
3. Необходимо учитывать возможные погрешности проектных и реальных размеров.
4. В обязанности подрядчика входит проверка всех размеров на объекте. В случае расхождения поставить в известность дизайнера.
5. За отметку 0.000 принят уровень ч.п.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
					1.03.2021	
Разработал	Маркова К.П.					
Проверил	Зарубина А.Б.					
Рук.проекта	Зарубина А.Б.					




Условные обозначения

-  - существующие розетки 220
-  - непроецируемые помещения

Примечание:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола.
3. Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.
4. В обязанности подрядчика входит проверка всех размеров на объекте. В случае разночтения поставить в известность дизайнера.
5. Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика


Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	
					1.03.2021	
Разработал	Маркова К.П.					План с расположением существующих розеток
Проверил	Зарубина А.Б.					
Рук.проекта	Зарубина А.Б.					
						 design, architecture, urban, research, education za platform @ zarubinaemry@gmail.com




Условные обозначения

 - существующие светильники

 - существующие балки и прогоны перекрытия


 - существующие выключатели
одноклавишные

 - существующие выключатели
двухклавишные

 - непроецируемые помещения

- Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
 2. Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.
 3. Необходимо учитывать возможные погрешности проектных и реальных размеров.
 4. В обязанности подрядчика входит проверка всех размеров на объекте. В случае расхождения поставить в известность дизайнера.
 5. За отметку 0,000 принят уровень ч.п.
 6. Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Разработал	Маркова К.П.				10.03.2021	План существующего освещения	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Зарубина А.Б.						ЭП	50	
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								



Условные обозначения

□ - вентиляция на потолке (190x190 мм)

□ - вентиляция на стене (190x190 мм)

⊠ - непроецируемые помещения

- существующие балки и прогоны перекрытия

Примечание:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.
3. Необходимо учитывать возможные погрешности проектных и реальных размеров.
4. Несоответствие размеров и отметок согласовать с автором проекта.
5. Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика.

							Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата		
Разработал	Маркова К.П.				1.03.2021	План с расположением существующей вентиляции	Стадия
Проверил	Зарубина А.Б.						Лист
Рук.проекта	Зарубина А.Б.						Листов

6,33 m²

5,28 m²

- - демонтаж дверного полотна
- - пробиваемые стены и проемы
- - канализационный стояк;
- - точка входа холодной воды;
- - точка входа горячей воды.

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.
3. Необходимо учитывать возможные погрешности проектных и реальных размеров.
4. В обязанности подрядчика входит проверка всех размеров на объекте. В случае разночтения следует поставить в известность дизайнера.
5. За отметку 0,000 принят уровень ч.п.
6. Прежде чем приступить к демонтажу, необходимо ознакомиться с чертежами, визуализациями и спецификациями.
7. Количество заменяемого покрытия дано без учета на скол и подрезку.
8. Осуществить перенос выводов для сантехнического оборудования см. план монтажных работ.
9. После демонтажа плитки и напольного покрытия подготовить полы, стены к последующей отделке (см. л. монтажа и развертки стен).
10. Перед исполнением чертежей проверить все конструкции и согласовать демонтажные работы с конструктором
11. Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика.

						Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6				
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата					
					1.03.2021	План демонтируемых конструкций (конец)		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Маркова К.П.							ЭП	53	
Проверил	Зарубина А.Б.									
Рук.проекта	Зарубина А.Б.									
								</		

Спецификация сантехнического оборудования



Унитаз-компакт	Norm	Fest	9780B099-7208
универсальный выпуск			
Код товара:	УТ-00052782		
Высота, см:	78.5		
Длина, см:	68		
Ширина, см:	37.5		
Серия:	Fest (Norm)		
Страна:	Турция		
Артикул:	9780B099-7208		
цена от 4 990 руб.			

Раковина	Creavit	Free	65см	FE065.00000
подвесная.Производитель:Creavit(странаТурция)				
Модель: Free				
Тип: раковина				
Материал: керамика				
Ширина: 65 см				
установка h от пола = 800 мм				
цена от 8 500 руб.				

CREAVIT СОСUK БЕЗ ДЕКОРА Раковина 35 см детская
СК035-00СВ00Е-0000
Артикул: СК035-00СВ00Е-0000
Производитель (Бренд): Creavit (Турция)
Цвет: белый

Монтаж: крепится к стене
Материал: фарфор
установка h от пола = 500 мм
цена от 6 300 руб.

унитаз Laufen Florakids подвесной
8.2003.1.000.000.1
Длина: 520 mm
Ширина: 310 mm
Высота: 300 mm с глубоким смыванием
Сиденье приобретается отдельно сидение - белое Цена
за шт. унитаза - 8 000

кнопка смыва Viega Visign for Style 10 596316 белая Код:
109455 Германия Габариты (ш.в.г.): 27.1х14х1.3 см Для
унитазов


Фрап белый латунный смеситель для раковины Y10044

- - существующие стены и перегородки из кирпича;
- - вновь возводимые перегородки из кирпича(120 мм);
- - короб из ГКЛ для маскировки коммуникаций h=300 мм;
- - установка сантехнического оборудования;
- - канализационный стояк;
- - точка входа холодной воды;
- - точка входа горячей воды.


1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.
3. Необходимо учитывать возможные погрешности проектных и реальных размеров.
4. В обязанности подрядчика входит проверка всех размеров на объекте. В случае разночтения следует поставить в известность дизайнера.
5. За отметку 0,000 принят уровень ч.п.
6. Прежде чем приступить к монтажу, необходимо ознакомиться с чертежами, визуализациями и спецификациями.
7. Вновь возводимые перегородки монтировать из ГКЛ 80 мм.

[illegible]


Фрагмент подиума №1 М1:50




Фрагмент подиума №3 М1:50




Фрагмент подиума №2 М1:50



Фрагмент подиума №4 М1:50



Фрагмент подиума №5 М1:50





Условные обозначения

- существующие стены и перегородки из кирпича;
- вновь возводимые перегородки из кирпича (120 мм);
- металлический каркас;
- брус 30x40 мм (для радиаторов);
- встроенная светодиодная лента.

- Примечание:
- Все размеры указаны в миллиметрах.
 - Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.
 - Необходимо учитывать возможные погрешности проектных и реальных размеров.
 - В обязанности подрядчика входит проверка всех размеров на объекте. В случае разночтения следует поставить в известность дизайнера.
 - За отметку 0,000 принят уровень ч.п.
 - Прежде чем приступить к монтажу, необходимо ознакомиться с чертежами, визуализациями и спецификациями.
 - Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика.






Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Разработал	Маркова К.П.				1.03.2021	План вновь возводимых конструкций. Монтаж подиумов (конец)		Стадия	Лист
Проверил	Зарубина А.Б.							ЭП	56
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								






Экспликация		
Внешний вид	Наименование	Обоснование
	Стеклянная мобильная перегородка	Звукоизоляция: до 45 децибел Цвет: RAL Профиль: алюминиевый, h=40 мм Толщина перегородки: 76 мм Высота: 3334 мм Ширина: 2800 мм Цена: от 2500 р кв.м. Сыллка производителя: https://www.oki-doki.ru/catalog/fixed/tsvetnye-peregorodki/
	Технический эскиз	Рекомендации к установке двери INVIZIBL

Примечание:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.
3. Необходимо учитывать возможные погрешности проектных и реальных размеров.
4. В обязанности подрядчика входит проверка всех размеров на объекте. В случае разночтения следует поставить в известность дизайнера.
5. За отметку 0,000 принят уровень ч.п.
6. Прежде чем приступить к монтажу, необходимо ознакомиться с чертежами, визуализациями и спецификациями.
7. Новые проемы следует проверить и при необходимости разработать конструкцию усиления проема - данный вид работ появиться после проверки существующих стен.
8. Данная план-схема привязана к спецификации дверных проемов.
9. Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика.

ДВ-10	Производитель: Profildoors Под покраску INVISIBLE с алюминиевой кромкой 2 стор. Скрытые петли Цвет по RAL			800×2 000	1	от 15000
ДВ-11	Производитель: Profildoors Под покраску INVISIBLE с алюминиевой кромкой 2 стор. Скрытые петли Цвет по RAL			900×2 000	1	
ДВ-12	Производитель: Profildoors Под покраску INVISIBLE с алюминиевой кромкой 2 стор. Скрытые петли Колеровка цвета под цвет стены NCS S 5010-Y			800×2 000	1	
ДВ-14	Производитель: Profildoors Под покраску INVISIBLE с алюминиевой кромкой 2 стор. Скрытые петли Цвет по NCS S 0530-Y			900×2 000	1	от 18000 р
ДВ-16	Производитель: Profil Doors Модель 1Е, цвет , кромка ABS в цвет с 4-х сторон			800×2 000	1	


ДВ-17	Производитель: Profil Doors Модель 1Е, цвет , кромка ABS в цвет с 4-х сторон			800×2 000	1	
ДВ-18	Звукоизоляция: до 45 децибел Цвет: RAL Профиль: алюминиевый, h=40 мм Толщина перегородки: 76 мм Сыллка производителя: https://www.oki-doki.ru/catalog/fixed/tsvetnye-peregorodki/			2 500×2 600	1	
ДВ-19	Звукоизоляция: до 45 децибел Цвет: RAL Профиль: алюминиевый, h=40 мм Толщина перегородки: 76 мм Сыллка производителя: https://www.oki-doki.ru/catalog/fixed/tsvetnye-peregorodki/			1 900×2 600	1	



Дверная ручка на розетке Fimet Ice 168 (211BIC) 55 мм белый глянцевый
Страна производства: Италия Производитель:Fimet
Материал изготовления: Замакуточнение информации
Количество в упаковке: Комплект на дверь с 2-сторон


Примечание:
1. После демонтажа существующих дверных полотен еще раз произвести замеры габаритов дверных проемов, полученные данные передать фирме изготовителя.

						Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
					1.03.2021	Спецификация дверных полотен (продолжение)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Маркова К.П.						ЭП	59	
Проверил	Зарубина А.Б.								
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								



design, architecture, urban, research, education
za | platform | @zarubinaamy@gmail.com

План после перепланировки



Экспликация помещений

Номер помещ. ения	Наименование	Площадь м²	Кат. пом.
1	Тамбур	7,78	
2	Холл	27,22	
3/1	Гардероб	17,02	
3/2	С/У	12,1	
3/3	-	-	
3/4	-	-	
4	Детская зона для развития	35,43	
4/1	Комната для хран. оборудования	3,57	
5	Серверная	8,41	
6	Комната для хранения	2,19	
7	Коворкинг-студия	52,92	
8	Гардеробная для сотрудников	6,51	
9	Кабинет заведующ. библиотеки	11,40	
10	С/У для МГН	3,48	
11	Коридор	14,50	
12	Комната хр. оборуд./костюмерная	13,63	
13	Тамбур	3,76	
14	Кабинет досуга	17,29	
15	Коридор	18,33	
16,17	Конференц зал	87,27	
18	Абонемент	85,58	
18a	Мини-кофейня для быстрого чтения	21,85	
19	Подс. помещ. для хранения оборуд.	1,66	
20	Коридор	38,52	
21	Комната детского развития	17,66	
		521,97	

Примечание:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.

2. Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.

3. Необходимо учитывать возможные погрешности проектных и реальных размеров.


4. В обязанности подрядчика входит проверка всех размеров на объекте. В случае разночтения следует поставить в известность дизайнера.

5. За отметку 0,000 принят уровень ч.п.

6. Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6	
					1.03.2021		
Разработал	Маркова К.П.					План после перепланировки	Стадия
Проверил	Зарубина А.Б.						Лист
Рук.проекта	Зарубина А.Б.						Листов
							ЭП
							61

Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	
Разработал	Маркова К.П.				1.03.2021	
Проверил	Зарубина А.Б.					
Рук.проекта	Зарубина А.Б.					



Условные обозначения



- не проектируемые помещения


Примечание:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.
3. Необходимо учитывать возможные погрешности проектных и реальных размеров.
4. В обязанности подрядчика входит проверка всех размеров на объекте. В случае разночтения следует поставить в известность дизайнера.
5. Данный план смотреть совместно с визуализациями, спецификацией мебели и развертками стен.
6. В развертках стен указаны точные габариты мебели.
7. Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика.

									Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Маркова К.П.				1.03.2021		План с расстановкой мебели с общими размерами	ЭП	66
Проверил	Зарубина А.Б.								
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								

Спецификация мебели					
№ п/п	Наименование	3D-вид	Кол-во	Цена в руб.	Итого
1	кушетка на метаталлическом каркасе 30x20 мм Ral 9010 Ткань мебельный велюр - светло серый цвет габаритные размеры 2545 x 880 мм		1	42 000	42 000
2	Письменный стол Dexter #80320501 Производитель Hoff Dexter Производитель: Китай Гарантия: 24 мес. Срок службы: 2 года Размер (ШxВxГ): 119,5x75x59,5 см Материал:стекло, МДФ, сталь Цвет:дуб, чёрный		5	13 000	65 000
3	Ikea LÅNGFJÄLL ЛОНГФЬЕЛЛЬ Рабочий стул с подлокотниками, Гуннаред синий/белый 593.862.17		5	12 000	60 000
4	Miss Bibi / Аналог Kartell - цвет а желтый, фиолетовый, зеленый , серый		30	6 500	195 000
5	Шкаф-купе гардеробный с встроенными открытыми полками для книг , ЛДСП Egger Альпийский белый , фурнитура RAL 9010, встроенные полки МДФ Покраска Ral по согласованию с заказчиком, см. проект		2	74 000	148 000
6	Стул Leo первичный пластик голубой Артикул: УТ000004093 https://stoolgroup.ru/stul-leo-pervichnyy-plastik-zheltyy.htm		10	4 500	45 000
7	BYLLAN БИЛЛАН Подставка для ноутбука, Иттеред разноцветный/белый		5	999	4 995
8	RIAN РИАН Придиванный столик, белый55x40 см		5	2 000	10 000

9	Ikea FRÖSET ФРЕСЕТ Кресло, дубовый шпон, беленый 004.256.40		2	6 000	12 000
10	Диван в кофейне Кушетка Ситено Smart Seladon Размеры: длина 163 см; ширина 78 см; высота 87 см производитель www.divan.ru		1	24 000	24 000
11	Ikea MARIUS МАРИУС Табурет, белый45 см 403.609.29		20	350	7 000
12	Стул офисный ÖRFJÄLL ОРФЬЕЛЛЬ Рабочий стул, белый/Висле темно-желтый		8	4 000	32 000
13	Мобильный складной стол Connect CODIM126 Размер: 120x60x72.5 см. https://vobox.ru/catalog/stoly_peregovoro/konferents_stol_codim126/ столешница из плотного ДСП (плотность 650кг/куб.м), покрытие меламинаовое с антибликовой обработкой, прямые края (облицованы противоударной ПВХ-кромкой (толщина 2мм) цвет -беленный дуб		5	30 000	150 000
14	Кофейный стол Nakumade by Cosmo ID: 130164 Характеристики товара Высота: 49,5 см Диаметр: 59 см Цвет ножек: Черный Цвет столешницы: Черный Материал ножек: Сталь Материал столешницы: МДФ Штрих-код: 2000983177322 https://www.cosmorelax.ru/catalog/kofeynyy/stol_kofeynyy_527_cwd/#130164		1	7 700	7 700

						Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Спецификация мебели (начало)		Стадия	Лист	Листов
					1.03.2021			ЭП	67	
Разработал		Маркова К.П.								
Проверил		Зарубина А.Б.								
Рук.проекта		Зарубина А.Б.								

15	Ikea RUDSTA РУДСТА Шкаф-витрина, светлая бирюза42х37х155 см 704.501.36		2	7 000	14 000
16	Ikea BJÖRKÅSEN БЬЁРКОСЕН Подставка д/ноутбука, бежевый 504.764.77		5	1 700	8 500
17	Ikea SKÅDIS СКОДИС Настенная панель, комбинация, белый76х56 см Выходит из ассортимента 892.857.64		5	3 200	16 000
18	Ikea MAMMUT МАММУТ Табурет детский, д/дома/улицы/желтый 703.823.26		6	600	3 600
19	Кресло-мешок MyPuff Подушка, Оксфорд Тип Кресло-мешок Материал обивки Оксфорд Материал наполнителя Пенополистирол Форма кресла-мешка Подушка Ширина, см 50 https://www.ozon.ru/product/kreslo-meshok-mypuff-podushka-oxford-175919681/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RF_Product_Shopping_Smart_merchant_SSC&gclid=Cj0KCQiAst2B BhDJARIsAGo2ldV0ZKpuVF6Pyo7zFtFVc9LK OgRqlv5ligldee7SgRA0A6go-ulgBikaArxNEALw_wcB		6	900	5 400
20	Ikea BEKANT БЕКАНТ Письменный стол, дубовый шпон, беленый/белый120х80 см 092.825.90		6	12 000	72 000
21	Ikea EILIF ЭЙЛИФ Экран д/письменного стола, серый120х48 см 904.827.68		3	6 000	18 000

21	кафедра для спикера выполнить каркас из МДФ 16 мм под покраску Ral 1034, фасад МДФ 3-4 мм с накаткоц пластика Ral 1034 , псевдообъемные буквы ПВХ цвет Ral 9010 / Габаритные размеры Ш 900 мм Х В 1100 мм Х 500 мм . См. чертеж и внешний вид изделия			19 000	19 000
22	Полки для хранения оборудования в комнате для оборудования в актовом зале - Egger 16 мм , Габаритные размеры 1600 X 400 X 2800		1	15 000	15 000
23	МЕТОД МЕТОД Горизонтальный навесной шкаф, белый/Веддинге белый60х40 см		6	5 500	33 000
24	Стол для принтера и работы 1200 х 760 столешница 32 мм ral 1054 , нижние шкафы выдвижные без ручек система пуш, металлические ножки ral 9010, круглые		1	7 500	7 500
25	Стеллаж с магнитно маркерным покрытием и открытыми полками для книг, Egger ЛДСП Дуб натуральный Общие габариты 5840 X 530 X 3000 , подробные характеристики см. на планах и чертежах		1	88 000	88 000
26	Шкаф-купе для хранения оборудования В коворкинге Egger ЛДСП Альпийский белый Общие габариты 2100 X 3000 X 600		1	34 000	34 000

Примечание:

1. Все цены актуальны на момент составления спецификации от 1.03.2020.


2. Все цены даны без учета сборки , доставки и установки изделий.


3. Все цены на уникальные изделия были рассчитаны уникально отдельной фирмой производителем на момент составления спецификации - требуется перерасчет в момент закупки.

4. Компания производитель мебели должна обязательно сделать технические чертежи на основе предоставленных эскизных чертежей мебели в дизайн-проекте.

5. Вся уникальная мебель требует замеров от производителя в момент завершения черновой отделки на объекте.

6. В данной спецификации приведена вся основная мебель, но не учтены узловые элементы при разработке уникальной мебели.

						Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6					
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Спецификация мебели (продолжение)		Стадия	Лист	Листов	
					1.03.2021			ЭП	68		
Разработал		Маркова К.П.									
Проверил		Зарубина А.Б.									
Рук.проекта		Зарубина А.Б.						design, architecture, urban, research, education za platform : @zarubinaemmy@gmail.com			

52	Стол с креплением скрытого монтажа в стену , металлические ножки ral 9010 Столешница ЛДСП 32 мм EggerАльпийски белый кромка пвх 2 мм - цвет голубой Габаритные размеры Д 2180 Г 665мм		1	12 500	12 500
53	Стул-кресло Eames белый, каркас металлический Артикул:730904В наличии:естьПроизводитель:SGРазмер ыДлина:640 ммШирина:600 ммВысота:810 мм		5	5 000	25 000
54	Селлаж угловой для книг Габаритные размеры 500 x 500 мм, 3000 мм		1	5 600	5 600
55	Артикул ЦБ-00029814 Механизм Без механизма Цвет синий Обивка Ткань Тип материала Микрошенилл Материал Lounge 26 Наполнитель Гранулы пенополистирола размер 750X750		4	6 500	26 000
56	детский столик круглый МДФ покраска Ral по согласованию с заказчиком (см. проект)		4	4 300	17 200
57	Детская стенка комбинированная : открытые полки для книг, встроенное мягкое сидение, закрытые фасады с системой открывания Push-up-open - Фигурные фасады , ткань -мебельный велюр , МДФ 40 мм - каркас - фасады МДФ 16 мм - под покраску - см. дизайн-проект. Габаритные размеры изделия 3766 X 2900 x 480 мм		1	78 000	78 000
58	Радиусные полки детские, ЛДСП Дуб бордолино Egger , 32 мм, 4 полки , Габаритные размеры изделия - диаметр внешний 1934 Глубина полки 300 мм, высота изделия 1450 мм		1	18 500	18 500
59	кафедра библиотекаря - детская комната, ЛДСП Egger 32 мм Альпийский белый , кромка пвх 2 мм - цвет жетый , Габаритыне размеры 1584 мм Г 660 мм, В 1000 мм , отверстие под провода для компьютера		1	14 600	14 600

60	Выставочные полки Egger 32 мм Альпийский белый		15	3 500	52 500
61	Усиленная шведская стенка с пристенным скаладромом Габаритные размеры 1350 мм		1	25 000	25 000
62	Горка декоративная с мягкими бортиками приставная детская		1	10 000	10 000
63	Шкаф для хранения игрушек МДФ под покраску (цвет по согласованию с заказчиком), см. визуализацию		1	32 000	32 000
64	Обувница Размер (ШхВхГ): 118,4x109,6x22,2 см Материал: ЛДСП Цвет: белый Вместимость: 36 пар обуви		2	7 000	14 000
65	ящики для хранения игрушек		10	3 000	30 000

Примечание:

1. Все цены актуальны на момент составления спецификации от 1.03.2020.
2. Все цены даны без учета сборки , доставки и установки изделий.
3. Все цены на уникальные изделия были рассчитаны уникально отдельной фирмой производителем на момент составления спецификации - требуется перерасчет в момент закупки.
4. Компания производитель мебели должна обязательно сделать технические чертежи на основе предоставленных эскизных чертежей мебели в дизайн-проекте.
5. Вся уникальная мебель требует замеров от производителя в момент завершения черновой отделки на объекте.
6. В данной спецификации приведена вся основная мебель, но не учтены узловые элементы при разработке уникальной мебели.

						Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
					1.03.2021	Спецификация мебели (продолжение)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Маркова К.П.						ЭП	71	
Проверил	Зарубина А.Б.								
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								
									

66	Развивающий стенд для дететей - настенный , Фанера , покраска, металлическеи и пластиковве фигурные элементы, разборная конструкция- эскиз по согласованию с заказчиком ,габаритные размеры - 2100 x 1200		1	34 000	34 000		73	Стеллаж с выставочными декоративными полками Egger Светло-серый Кошемир, 32 мм , вставки МДФ под покраску - выставочными полки ,глухие фасады, ручки ручки BEGRIPA БЕГРИПА Ручка, белый/полукруг130мм Габаритные размеры 1360 X 3000 X300		1	20 500	20 500																																																																	
67	Подвесные качели - под заказ, см. визуализацию проекта		1	12 000	12 000		74	Выставочные полки Egger 32 vv альпийский белый со стеклянынми фасадами , интегрированные в нишу , с подсветкой каждой полки габаритные размеры 1200 X 350		1	28 700	28 700																																																																	
68	Шкаф для хранения оборудования (стулья и техника в зале актовом) с интегрированными ручкми - Egger светло -серый 16 мм , цоколь - светло-серый , внутри шкаф на металлических ножках 70 мм, Габаритыне размеры 1600 x 650 X 2950		1	25 000	25 000		75	Интегрированные полки в подиум с ограничителем , выставочные Egger 25 мм светло-серый , габаритные размеры 1220 X200 мм		1	17 400	17 400																																																																	
69	Шкаф для хранения оборудвоания (стулья и техника в зале актовом) с интегрированными ручкми - Egger светло -серый 16 мм , цоколь - светло-серый , внутри шкаф на металлических ножках 70 мм, Габаритыне размеры 1300 x 650 X 2950		1	20 500	20 500		76	стеллаж с открытми полками в читальном зале -односторонние, Egger - светло серый 25 мм - каркас и полки - постить стеллаж на металлические ножки 70 мм, габаритные размеры 2990 X 3000 X 350 мм		1	38 000	38 000																																																																	
70	Стеллаж с декоративными интегрированными полками для выставок, ЛДСП Egger светло-серый 32 мм , Выставочные полки МДФ под покраску 32 мм , встроенная подсветка, нижние глухие фасады, ручки BEGRIPA БЕГРИПА Ручка, белый/полукруг130 мм, габаритные размеры Д 5820 X В 3000 X Г 350 мм		1	77 000	77 000		77	Стеллаж комбинированный с открытыми выставочными полками для книг, цветными вставками МДФ RaL по соглаосванию с заказчиком , Цоколь и верхняя панель в цвет фасадов , со встроенны телевизором Габаритные размеры 5250 X 3000 X 350		1	54 000	54 000																																																																	
71	Стеллаж с выставочными декоративными полками Egger Светло-серый Кошемир, 32 мм , вставки МДФ под покраску - выставочными полки ,глухие фасады, ручки ручки BEGRIPA БЕГРИПА Ручка, белый/полукруг130мм Габаритные размеры 1300 X 3000 X300		1	19 500	19 500		Примечание: 1. Все цены актуальны на момент составления спецификации от 1.03.2020. 2. Все цены даны без учета сборки , доставки и установки изделий. 3. Все цены на уникальные изделия были рассчитаны уникально отдельной фирмой производителем на момент составления спецификации - требуется перерасчет в момент закупки. 4. Компания производитель мебели должна обязательно сделать технические чертежи на основе предоставленных эскизных чертежей мебели в дизайн-проекте. 5. Вся уникальная мебель требует замеров от производителя в момент завершения черновой отделки на объекте. 6. В данной спецификации приведена вся основная мебель, но не учтены узловые элементы при разработке уникальной мебели.																																																																						
72	Стеллаж с выставочными декоративными полками Egger Светло-серый Кошемир, 32 мм , вставки МДФ под покраску - выставочными полки ,глухие фасады, ручки ручки BEGRIPA БЕГРИПА Ручка, белый/полукруг130мм Габаритные размеры 990 X 3000 X300		1	16 500	16 500		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4" rowspan="3">Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№Док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.03.2021</td></tr><tr><td colspan="2">Разработал</td><td colspan="2">Маркова К.П.</td><td></td><td></td><td colspan="4" rowspan="3">Спецификация мебели (продолжение)</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Проверил</td><td colspan="2">Зарубина А.Б.</td><td></td><td></td><td>ЭП</td><td>72</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Рук.проекта</td><td colspan="2">Зарубина А.Б.</td><td></td><td></td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr></table>												Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6				Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата						1.03.2021	Разработал		Маркова К.П.				Спецификация мебели (продолжение)				Стадия	Лист	Листов	Проверил		Зарубина А.Б.				ЭП	72		Рук.проекта		Зарубина А.Б.																		
							Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6																																																																						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата																																																																								
					1.03.2021																																																																								
Разработал		Маркова К.П.				Спецификация мебели (продолжение)				Стадия	Лист	Листов																																																																	
Проверил		Зарубина А.Б.								ЭП	72																																																																		
Рук.проекта		Зарубина А.Б.																																																																											

78	Декоративная ширма -мобильная на колесах-стопах , состоящая из 3 -х модулей и возможностью размещения журналов и фото-материалов		1	32 000	32 000
79	Посадочное место из ЛДСП Egger Светло-серый и мягким посадочным местом Ткань -велюр мебельный цвет по соглаосванию с заказчиком - Габаритные размеры 3460 X560		1	29 000	29 000
80	Секционные шкафы гримерную Egger Лдсп Альпийский белый 16 мм , дверцы распашные		1	45 000	45 000
81	Шкаф-купе для скрытие коммуникаций и электро-щитков в зоне администрации ЛДСП Egger белый, закрытие дверей на ключ, Габаритные размеры 2000 X 2700 Ч 550 Мм		1	32 700	32 700
82	Сидение -кушетка встроенна в стену с мягким посадочным местом, в зоне гардероной Габаритные размеры 2500 X 460 x 550 мм		1	24 000	24 000
83	Шкаф для документов Комбинация д/хранения+стекл дверц, под беленый дуб/глассвик/сталларп белый прозрачное стекло60x22x202 см 293.019.17		2	16 000	32 000
84	Декоративная перегородка выполнить из перфорированного листа нержавеющей стали - поркаска gal 2001, на металлической каркасе 30x20 кфд 2001 крепление в пол и потолок		1	17 200	17 200
85	кафедра библиотека _коворкинг, Egger белый альпийский, декоративная аппликация на фасаде, подсветка в цоколе . высота цоколя 80 мм, цоколь цвет -- желтый , столешница egger 32 мм - белый альпийский - габариты 1885X 660X 1100 мм (фигурный фасад , см. на визуализации и чертежах проекта)		1	31 000	31 000

86	Мягкое сидение встроенное рядом с окном Ткань -мебельный велюр , цвет светло серый , сидение каркас - ЛДСП 32 мм Egger Габаритыне размеры		1	17 000	17 000
87	кофейный столик LÖVBACKEN ЛЁВБАККЕН Придиванный столик, классический коричневый77x39 см		2	5 000	10 000
88	Угловой письменный стол с встроенными тумбами выдвижными ящиками - Столешница 32 мм Egger Дуб бордолино , каркас Egger Альпийский белый , габаритные размеры см. план мебели		1	12 000	12 000
89	Выставочный рейлинг для развески картин, Ral -9010, крепежи в стену , друба круглая сечение 25 диаметр Система для подвеса картин ArtiTeq: настенный рельс "Клик" 200 см нагрузка 30 кг/м (возможна покраска) белый (Нидерланды)		5	7 000	35 000
90	Стеллажи для хранения оборудования ЛДСП 16 мм в детской комнате_ по согласованиб с заказчиком внешний вид и расстояние между полками		1	18 000	18 000
91	шкаф для хранения игрушек МДФ под покраску ral по согласованию с заказчиком, см чертежи и развертки проекта		1	6 000	6 000

Примечание:

1. Все цены актуальны на момент составления спецификации от 1.03.2020.
2. Все цены даны без учета сборки , доставки и установки изделий.
3. Все цены на уникальные изделия были рассчитаны уникально отдельной фирмой производителем на момент составления спецификации - требуется перерасчет в момент закупки.
4. Компания производитель мебели должна обязательно сделать технические чертежи на основе предоставленных эскизных чертежей мебели в дизайн-проекте.
5. Вся уникальная мебель требует замеров от производителя в момент завершения черновой отделки на объекте.
6. В данной спецификации приведена вся основная мебель, но не учтены узловые элементы при разработке уникальной мебели.


						Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
					1.03.2021	Спецификация мебели (продолжение)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Маркова К.П.						ЭП	73	
Проверил	Зарубина А.Б.								
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								

92	Стол журнальный -письменный круглый цвет - голубой см. ral в брендбуке ,материал - металл окраска - столешница мдф -окраска, габаритные размеры диаметр 550 мм, высота 740 мм		4	6 500	26 000
93	Встроенный шкаф слоистого пластика Каркас: алюминиевый профиль с замками для герметической вкладки панели. Панели: композитный трехслойный полипропилен обеспечивает изделиям 100% водостойкость и химостойкость Фасад: из оцинкованной стали в порошковой окраске в виде сэндвич- панели с шумоизоляцией, имеет повышенную влагостойкость. Полки: композитный трехслойный полипропилен Опоры: регулируемые опоры размер см. на плане мебели. цвет - развертки стен санузла		1	18 500	18 500
94	Локеры для сумок металлический каркас порошковая покраска Ral 9010, фасады МДФ под покраску, каркас ЛДСП Egger Альпийский белый 32 мм , каждая секция на замке, модульная система, размеры см. на плане мебели и развертках		2	44 000	88 000
95	"LIATORP ЛИАТОРП" Консольный стол, белый/стекло133х37 см		1	14 000	14 000
				Итого	3 039 895


Примечание:

- 1. Все цены актуальны на момент составления спецификации от 1.03.2020.
- 2. Все цены даны без учета сборки , доставки и установки изделий.
- 3. Все цены на уникальные изделия были рассчитаны уникально отдельной фирмой производителем на момент составления спецификации - требуется перерасчет в момент закупки.
- 4. Компания производитель мебели должна обязательно сделать технические чертежи на основе предоставленных эскизных чертежей мебели в дизайн-проекте.
- 5. Вся уникальная мебель требует замеров от производителя в момент завершения черновой отделки на объекте.
- 6. В данной спецификации приведена вся основная мебель, но не учтены узловые элементы при разработке уникальной мебели.
- 7. Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика.

						Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
					1.03.2021	Спецификация мебели (конец)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Маркова К.П.					ЭП	74	
Проверил		Зарубина А.Б.							
Рук.проекта		Зарубина А.Б.							
						 design architecture. urban. research. education za platform @zarubinaamy@gmail.com			



Пример светодиодной ленты, встроенная в металлический профиль



Профиль FOLED-CEIL-SIDE-2000 (ARL, Алюминий)
Артикул: 023864
Серия FOLED
Вставляемый со скрытым фланцем
Длина 2000 мм
Ширина 52,2 мм
Высота 35,5 мм
Ширина площадки 12 мм
Ширина световой линии 29 мм
Рассеиваемая мощность на 1 м max: 43 W
Материал корпуса Алюминий
Цвет Серебристый


Условные обозначения

- подвесной светодиодный светильник
- - встроенный светильник
- - встроенный светильник
- встроенная светодиодная лента в металлическом профиле (потолок)
- встроенная светодиодная лента (мебель)
- светодиодная лента (потолок)
- трековый светильник
- - - существующие балки и прогоны перекрытия
- ⊗ - непроецируемые помещения

Примечание:

- Все размеры указаны в миллиметрах.
- Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.
- Необходимо учитывать возможные погрешности проектных и реальных размеров.
- В обязанности подрядчика входит проверка всех размеров на объекте. В случае расхождения поставить в известность дизайнера.
- Данный план смотреть совместно с планом потолков и со спецификацией осветительных приборов.
- Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Разработал	Маркова К.П.				1.03.2021	План размещения осветительных приборов	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Зарубина А.Б.						ЭП	76	
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								




примечание :
для комплектации и закупки осещения
требуется запросить у компании светотехнический расчет
, который соответствует для общественных пространств с учетом
посадочных мест для чтения и работы за компьютерами, где
присутствуют дети
Вариант компании для комплектации : BELGOROD.SVET.RU

Условные обозначения

- подвесной светодиодный светильник
- встроенный светильник
- встроенный светильник
- встроенная светодиодная лента в металлическом профиле (потолок)
- встроенная светодиодная лента (мебель)
- светодиодная лента (потолок)
- трековый светильник
- существующие балки и прогоны перекрытия
- непроецируемые помещения

Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.
3. Необходимо учитывать возможные погрешности проектных и реальных размеров.
4. В обязанности подрядчика входит проверка всех размеров на объекте. В случае расхождения поставить в известность дизайнера.
5. Данный план смотреть совместно с планом потолков и со спецификацией осветительных приборов.
6. Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Эскизный дизайн-проект помещений детской библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Разработал	Маркова К.П.				1.03.2021	План размещения осветительных приборов с размерами	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Зарубина А.Б.						ЭП	77	
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								
				design, architecture, urban, research, education za platform @ zarubinaemry@gmail.com					



Спецификация розеток		
2D-символ	Наименование	Кол-во
	вновь проектируемые одноклавишные выключатели	21
	вновь проектируемые двухклавишные выключатели	12
	вновь проектируемые одноклавишные выключатели - диммируемые	1
	вновь проектируемые двухклавишные выключатели - диммируемые	7


Экспликация выключателей		
Внешний вид	Наименование	2D-символ
	Светорегулятор (диммер) Led поворотно-нажимной Schneider Electric AtlasDesign 315Вт, белый ATN000134	
	Выключатель одноклавишный Schneider Electric AtlasDesign 10AX, белый ATN000111	
	Выключатель двухклавишный Schneider Electric AtlasDesign 10AX, белый ATN000151	

Примечание:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Все исходные данные и размеры по проекту получены от заказчика.
3. Необходимо учитывать возможные погрешности проектных и реальных размеров.
4. В обязанности подрядчика входит проверка всех размеров на объекте. В случае расхождения поставить в известность дизайнера.
5. Данный план смотреть совместно с планом потолков и со спецификацией осветительных приборов.
6. Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика.
7. Светильники (диммер) - установка : входная группа - читальный зал; конференц-зал - весь основной свет.

						Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	План с расположением выключателей (после перепланировки)		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Маркова К.П.				1.03.2021			ЭП	78	
Проверил	Зарубина А.Б.									
Рук.проекта	Зарубина А.Б.									
								 design, architecture, urban, research, education za platform : @zarubinaarmy@gmail.com		

Спецификация осветительных приборов					
№ п/п	Наименование	Внешний вид	Кол-во	Цена в руб.	Итого
1	DOLO HP DOLO HP – серия интерьерных светильников с горизонтальным подвесом и мощностью до 40Вт. Разная длина подвеса. Длина 1250 мм. ссылка на производителя https://ledgo.ru/catalog/dolo-hp/		14	8 000	112 000
2	Встраиваемый светодиодный спот Novotech GESSO 357354 Бренд Novotech Серия Gesso Стиль Минимализм Назначение Офис Диаметр врезного отверстия 155 мм Высота встраиваемой части 30 мм Диаметр 180 мм		16	1 500	24 000
3	Бренд Arte Lamp Серия Arena A2661PL-1AZ Диаметр 500 мм Высота 50 мм Цветовая температура Диапазон 2700-4500K		2	9 000	18 000
4	Накладной светильник Arte Lamp Arena A2671PL-1WH Код товара на сайте 153510 Артикул изделия: A2671PL-1WH Производитель: Arte Lamp Страна производства Италия Стиль модерн Размеры Высота, мм 50 Диаметр, мм 600		4	8 500	34 000
5	шина для трекового светильника (двухфазный) gal 9010,требуется предложение по трековой шине от поставщиков для интеграции в него позиций 33 и 34, требуется зарезной , см план света		11	2 500	27 500
6	Гипсовые профили серии GLINE II встраиваются в поверхность потолка и стен. Простая и удобная установка не требует специальной квалификации монтажников, что позволяет создать необычный дизайн в короткие сроки и при минимальных затратах GLINE II – серия линейных гипсовых профилей для установки светодиодных лент. Светодиодная лента, рассеивающий экран (рассеиватель) и алюминиевый профиль приобретаются отдельно. ПРИМЕНЕНИЕ Декоративное освещение в интерьерах, локальная подсветка, декор помещений, создание дизайнерских композиций.		3	3 500	10 500

7	мдм-ЛАЙТ GVULA 12 I / Светильник / GX70 (б/л) / max35W / d 240 мм (встраиваемый)(БОСМА) БЕЛЫЙ https://www.mdm-light.ru/catalog/vstraivaemye-svetilniki/gvula_12/ 4000 K		8	2 500	20 000
8	Подвесной светодиодный светильник ST Luce Albo SL902.592.01 SL902.592.01 Бренд ST Luce Страна бренда ИТАЛИЯ Коллекция Albo Стиль Минимализм 320 Диаметр 450 мм https://www.vamsvet.ru/catalog/product/podvesnoy-svetodiodnyy-svetilnik-st_luce_albo_sl902_592_01/ 4000 K		16	6 500	104 000
9	Подвесной светодиодный светильник Kink Light Top 08212,01A (4000K)		5	8 000	40 000
10	производитель arlight.ru Панель IM-300x1200A-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) Артикул: 023153(1) Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, белый 6000K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.		24	6 000	144 000

Примечание:
1. Данный план смотреть совместно с визуализациями.
2. Все цены и артикулы актуальны на момент составления спецификации - 24.02.2021г.
3. В цену не включены транспортные расходы, доставку и сборка.
4. Номер объекта соответствует номеру на плане схеме. см. лист: План размещения осветительных приборов.
5. Уточнить наличие всех артикулов по смете на момент закупки.
6. Если артикул снят с производства, то заменить на аналогичный или обратиться к дизайнеру.

						Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6				
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Спецификация осветительных приборов (начало)		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Маркова К.П.				1.03.2021			ЭП	79	
Проверил	Зарубина А.Б.									
Рук.проекта	Зарубина А.Б.									
								 design, architecture, urban, research, education za platform @zarubinaamy@gmail.com		

11	Подвесной светильник Rim MOD058PL-L42W4K https://maytoni.ru/products/dekorativnyy_svet/podvesnoy_svetilnik/mod058pl_l42w4k/		3	15 000	45 000
12	Однофазный трековый светильник Maytoni TR020-1-GU10-W Артикул: TR020-1-GU10-W Производитель: Maytoni Германия Серия: Single phase track		12	900	10 800
13	Лампа настольная Xiaomi Midea LED Reading And Writing Lamp 1800mAh White Xiaomi Мощность Вт: 5. Площадь освещения м2: 1. Подключается к системе умного дома: нет. Регулировка цветовой температуры: есть от теплого к холодному.		20	2 000	40 000
14	Подвесной светильник Citilux Паркер CL225111 LED Белый		9	3 000	27 000
15	ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК CAMELOT https://moda-light.ru/katalog/svet-dlya-zhilykh-intererov/svetilnik-camelot-detail		4	7 000	28 000
16	Потолочный светильник Maytoni Elti C021CL-02W Артикул C021CL-02W Бренд Maytoni Страна бренда ГЕРМАНИЯ КоллекцияElti Стиль Современный Ширина, мм 53 Высота, мм 770 Длина, мм 200		2	7 000	14 000
17	название Спот Maytoni Elti C020CL-01W Артикул C020CL-01W Бренд Maytoni Страна бренда ГЕРМАНИЯ Коллекция Elti Стиль Современный		2	3 200	6 400
18 а	Светодиодная лента Arlight 19,2W/m 240LED/m 3528SMD белый 5M 014720(B)		7	1 300	9 100
18	Профиль с экраном Arlight S2-LINIA69- F-2500 ANOD+OPAL 021177Страна бренда — Россия Высота, мм — 35 Длина, мм — 2 500 Ширина, мм — 69 светодиодная лента 4000k		7	5 500	38 500
19	Профиль SL-LINE-5050-2000 ANOD Arlight 019304 (2м) лента 4000K, специально для встройки в потолок типа грильято , ширина 50 мм, требуется светотехнический расчет от поставщика - цена указана без дополнительных комплектующих, указаны п.м. и цена требует уточнения у производителя		10	2 500	25 000
20	Однофазный трековый светильник Maytoni TR020-1-GU10-W Артикул: TR020-1-GU10-W Производитель: Maytoni Германия Серия: Single phase track		18	900	16 200
20а	Шинопровод Maytoni SINGLE PHASE TRACK SYSTEM TRX004- (на троссах) 111W Высота 2 см Ширина 6 см Длина 100 см		20	1 000	20 000

Примечание:

- Данный план смотреть совместно с визуализациями.
- Все цены и артикулы актуальны на момент составления спецификации - 24.02.2021г.
- В цену не включены транспортные расходы, доставку и сборка.
- Номер объекта соответствует номеру на плане схеме. см. лист: План размещения осветительных приборов.
- Уточнить наличие всех артикулов по смете на момент закупки.
- Если артикул снят с производства, то заменить на аналогичный или обратиться к дизайнеру.

						Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
					1.03.2021				
Разработал	Маркова К.П.					Спецификация осветительных приборов (продолжение)	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Зарубина А.Б.						ЭП	80	
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								

34	Светильник на шине Novotech 358071 ral 9010 Коллекция: KIT Track Black Способ крепления: Шинопровод (трек) Страна : Венгрия Бренд: Novotech Размеры и вес Длина, мм: 668 Ширина/Диаметр, мм: 38.5 Высота, мм : 43 Характеристики источника света Количество фаз: однофазный Напряжение, V: 24		13	5 000	65 000
35	Подвесной светильник Дееру Артикул Артикул PDL2266g -2 шт Артикул PDL2266f -2 шт , зеленый - 2 шт, голубой -2 шт производитель https://lampsshop.ru/		4	4 700	18 800
36	Светодиодная лента RGB + естественное освещение (50 п.м.) 4000к - рассчитать светимость с учетом назначения-см. план схемы осветительных приборов		10	2 000	20 000
37	НУМАНЕ НИМОНЕ Бра, двойное, белый		3	2 000	6 000
Итого					1 439 100

Примечание:

1. Данный план смотреть совместно с визуализациями.

2. Все цены и артикулы актуальны на момент составления спецификации - 24.02.2021г.

3. В цену не включены транспортные расходы, доставку и сборка.

4. Номер объекта соответствует номеру на плане схеме. см. лист: План размещения осветительных приборов.


5. Уточнить наличие всех артикулов по смете на момент закупки.

6. Если артикул снят с производства, то заменить на аналогичный или обратиться к дизайнеру.


7. Все размеры требуют предварительной проверки до начала работ, так как все размеры получены от заказчика.

						Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
					1.03.2021				
Разработал	Маркова К.П.					Спецификация осветительных приборов (конец)	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Зарубина А.Б.						ЭП	82	
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								
						 design, architecture, urban, research, education za platform @zarubinaamy@gmail.com			


01




02



03




04



Спецификация
покрытие стен

- NCS S 0502-Y
S= 32,24 м²




План-схема (фрагмент) с указанием
расположения развёрток стен



- Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
 2. Развертку стен смотреть вместе с визуализациями, остальными планами, чертежами и спецификациями.
 3. Перед работами и покраской проверить размеры, если возникает разночтение, то обратиться к дизайнеру.
 4. В спецификации дан расчет материала проектный, покраска в один слой.
 5. Плитнус однотонный по периметру всей комнаты 60 мм ПТ-60/ПТ-60S (см. лист План напольных покрытий).

						Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
Разработал		Маркова К.П.			1.03.2021	Развертка стен тамбура М 1:50. Покраска стен	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Зарубина А.Б.					ЭП	84	
Рук.проекта		Зарубина А.Б.							
							 design, architecture, urban, research, education za platform @ zarubinaemmy@gmail.com		

Развертка стен холла (помещение 2) М 1:50



Спецификация
покрытие стен

-  - NCS S 2002-Y50R
S= 9,85 M²
-  - NCS S 0510-Y
S= 33,81 M²
-  - NCS S 0530-Y
S= 3,22 M²
-  - RAL 6034
S= 5,51 M²

План-схема (фрагмент) с указанием
расположения развёрток стен



Примечание:


1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Развертку стен смотреть вместе с визуализациями, остальными планами, чертежами и спецификациями.
3. Перед работами и покраской проверить размеры, если возникает разночтение, то обратиться к дизайнеру.
4. В спецификации дан расчет материала проектный, покраска в один слой.
5. Плитнус однотоновый по периметру всей комнаты 60 мм ПТ-60/ПТ-60S (см.лист План напольных покрытий).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Эскизный дизайн-проект помещений детской библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6	
					1.03.2021		
Разработал	Маркова К.П.						Развертка стен холла М 1:50
Проверил	Зарубина А.Б.						
Рук.проекта	Зарубина А.Б.						 design. architecture. urban. research. education zaa platform : @ zarubinaanny@gmail.com


Развертка стен гардеробной (помещение 3/1) М 1:50



Размеры локеров для сумок/рюкзаков





План-схема (фрагмент) с указанием расположения развёрток стен



Спецификация покрытия стен	
	- NCS S 1000-N S= 27,18 м ²
	- фотообои S= 16,45 м ²

- Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
 2. Развертку стен смотреть вместе с визуализациями, остальными планами, чертежами и спецификациями.
 3. Перед работами и покраской проверить размеры, если возникает разночтение, то обратиться к дизайнеру.
 4. Размеры каждого локера для сумок/рюкзаков одинаковы.
 5. В спецификации дан расчет материала проектный, покраска в один слой.
 6. Плитнус однотонный по периметру всей комнаты 60 мм ПТ-60/ПТ-60S (см. лист План напольных покрытий).


Изм.	Кол.уч.	Лист	НЗ	Док	Подп.	Дата	Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6		
Разработал	Маркова К.П.					1.03.2021	Развертка стен гардеробной М 1:50. Покраска стен	Стадия	Лист
Проверил	Зарубина А.Б.							ЭП	86
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								








11

[illegible]


Развертка стен гардеробной для классов (помещение 3/4) М 1:50



Пример. Декоративная решетка
для радиатора



План-схема (фрагмент) с указанием
расположения развёрток стен



Спецификация
покрытие стен








- | | |
|---|---|
|  | - NCS S 0530-Y20R
S= 10,43 м ² |
|  | - Магнитно-маркерное покрытие
S= 3,87 м ² |
|  | - NCS S 1000-N
S= 21,09 м ² |
|  | - NCS S 0502-Y
S= 18,02 м ² |

Примечание:


1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Развертку стен смотреть вместе с визуализациями, остальными планами, чертежами и спецификациями.
3. Перед работами и покраской проверить размеры, если возникает разночтение, то обратиться к дизайнеру.
4. В спецификации дан расчет материала проектный, покраска в один слой.
5. Плитку однотонную по периметру всей комнаты из плитки Italon Millenium 70 мм, цвет Сильвер.

						Эскизный дизайн-проект помещений детской библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
					1.03.2021	Развертка стен гардеробной для классов М 1:50
Разработал	Маркова К.П.					
Проверил	Зарубина А.Б.					
Рук.проекта	Зарубина А.Б.					 design, architecture, urban, research, education za platform @zarubinaanry@gmail.com

Развертка стен детской зоны для развития (помещение 4) М 1:50



План-схема (фрагмент) с указанием
расположения развѐртки стен



Спецификация
покрытие стен







-  - NCS S 5010-Y
S= 28,03 M²
-  - NCS S 1000-N
S= 21,04 M²
-  - NCS S 2002-Y50R
S= 4,53 M²
-  - NCS S 0530-G10Y
S= 9,70 M²

Примечание:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Развертку стен смотреть вместе с визуализациями, остальными планами, чертежами и спецификациями.
3. Перед работами и покраской проверить размеры, если возникает разночтение, то обратиться к дизайнеру.
4. В спецификацию дан расчет материала проектный, покраска в один слой.
5. Плитнус однотонный по периметру всей комнаты SX157 "Orac Axhent" 66 мм, цвет NCS S 1000-N.

						Эскизный дизайн-проект помещений детской библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6		
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата			
					1.03.2021			
Разработал	Маркова К.П.				Развертка стен детской зоны для развития М 1:50. Покраска стен	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Зарубина А.Б.					ЭП	89	
Рук.проекта	Зарубина А.Б.					 design. architecture. urban. research. education za platform @ zarubinaanny@gmail.com		

Развертка стен коворкинга (помещение 7) М 1:50



План-схема (фрагмент) с указанием
расположения развѳрток стен



Условные обозначения



Ручка-профиль
накладная L.196мм,
отделка черный бархат
(матовый) RT.01.196.9005
#RT.01.0196.9005



Спецификация
покрытие стен


-  - NCS S 0530-Y20R
S= 3,44 m²
-  - NCS S 1000-N
S= 35,32 m²
-  - RAL design 060 9010
S= 46,47 m²

Примечание:


1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Развертку стен смотреть вместе с визуализациями, остальными планами, чертежами и спецификациями.
3. Перед работами и покраской проверить размеры, если возникает разночтение, то обратиться к дизайнеру.
4. В спецификации дан расчет материала проектный, покраска в один слой.
5. Плитнус однотонный по периметру всей комнаты SX157 "Orac Axxent" 66 мм, цвет NCS S 1000-N.

[illegible]


01





Развертка стен мини-кофейни для быстрого чтения (помещение 18а) М 1:50



Пример
Кофемашина Saeco IperAutomatica STD



Пример самоклеющейся тонирующей
оконной пленки
для строительства стекла (9,34 кв.м.)



Пример радиаторов





РАДИАТОРЫ ГАРМОНИЯ И ГАРМОНИИ А40, С40, А25, С


Материал: сталь
 Ral 9010
 Покрытие: полимер, базовый цвет: "белый глянцевый".
 Рабочее давление: 15 атм., испытательное: 25 атм.
 Температура теплоносителя: до 120 °С.
 Присоединительная резьба: G 1/2".

Условные обозначения




→ - направление открывания створок



План-схема (фрагмент) с указанием
расположения развёрток стен



Спецификация покрытие стен


- | | |
|---|--|
|  | - Siberia Chalkboard Paint Грифельная краска с эффектом школьной доски
цвет-серый 1 л на 8-10 м ² /л в один слой.
наносить в 2 слоя
S= 7,00 м ² |
|  | - Магнитно-маркерное покрытие
S= 4,25 м ² |
|  | - NCS S 0502-N
S= 44,6 м ² |

Примечание:


1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Развертку стен смотреть вместе с визуализациями, остальными планами, чертежами и спецификациями.
3. Перед работами и покраской проверить размеры, если возникает разночтение, то обратиться к дизайнеру.
4. В спецификации дан расчет материала проектный, покраска в один слой.
5. Плитус однотонный по периметру всей комнаты из плитки Italonу Millenium 70 мм, цвет Сильвер.

[illegible]


Развертка стен абонемент (помещение 18) М 1:50



План-схема (фрагмент) с указанием
расположения развѐртки стен



Условные обозначения




Примечание:


1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Развертку стен смотреть вместе с визуализациями, остальными планами, чертежами и спецификациями.
3. Перед работами и покраской проверить размеры, если возникает разночтение, то обратиться к дизайнеру.
4. В спецификацию дан расчет материала проектный, покраска в один слой.
5. Плитнус однотонный по периметру всей комнаты SX157 "Orac Axxent" 66 мм, цвет NCS S 1000-N.

							Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6		
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
					1.03.2021				
Разработал	Маркова К.П.					Развертка стен абонементов М 1:50. Покраска стен (начало)	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Зарубина А.Б.						ЭП	93	
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								
							 design. architecture. urban. research. education za platform @ zarubinaasya@gmail.com		

13



План-схема (фрагмент) с указанием
расположения развёрток стен




- Примечание:


1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Развертку стен смотреть вместе с визуализациями, остальными планами, чертежами и спецификациями.
3. Перед работами и покраской проверить размеры, если возникает разночтение, то обратиться к дизайнеру.
4. В спецификации дан расчет материала проектный, покраска в один слой.
5. Плитус однотонный по периметру всей комнаты SX157 "Orac Axxent" 66 мм, цвет NCS S 1000-N.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Эскизный дизайн-проект помещений детской библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6 Развертка стен абонементов М 1:50. Покраска стен (конец)
					1.03.2021	
Разработал	Маркова К.П.					
Проверил	Зарубина А.Б.					
Рук.проекта	Зарубина А.Б.					

Развертка стен коридора (помещение 20) М 1:50



План-схема (фрагмент) с указанием
расположения развёрток стен




Спецификация
покрытие стен


- NCS S 2002-Y50R
S= 17,55 м²
- Магнитно-маркерное покрытие
S= 6,54 м²
- RAL 7004
S= 13,79 м²
- RAL 6027
S= 9,30 м²
- NCS S 1000-N
S= 1,68 м²

Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Развертку стен смотреть вместе с визуализациями, остальными планами, чертежами и спецификациями.
3. Перед работами и покраской проверить размеры, если возникает разночтение, то обратиться к дизайнеру.
4. В спецификации дан расчет материала проектный, покраска в один слой.
5. Плитнус однотонный по периметру всей комнаты 60 мм ПТ-60/ПТ-60S (см. лист План напольных покрытий).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



План-схема (фрагмент) с указанием
расположения развёрток стен







Спецификация
покрытие стен

- NCS S 2002-Y50R
S= 10,73 м²
- Магнитно-маркерное покрытие
S= 9,18 м²
- RAL 7047
S= 10,43 м²
- NCS S 1000-N
S= 4,41 м²





Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Развертку стен смотреть вместе с визуализациями, остальными планами, чертежами и спецификациями.
3. Перед работами и покраской проверить размеры, если возникает разночтение, то обратиться к дизайнеру.
4. В спецификации дан расчет материала проектный, покраска в один слой.
5. Плитнус однотонный по периметру всей комнаты 60 мм ПТ-60/ПТ-60S (см. лист План напольных покрытий).

							Эскизный дизайн-проект помещений десткой библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата		Развертка стен коридора М 1:50. Покраска стен (конец)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Маркова К.П.				1.03.2021			ЭП	96	
Проверил	Зарубина А.Б.									
Рук.проекта	Зарубина А.Б.									
							 design, architecture, urban, research, education za platform @ zarubinaarmy@gmail.com			



Пример. Спортивная стенка с элементом для скалолазания, выполнить из влагостойкой фанеры.

Пример. Перфорированная панель, исполнить из влагостойкой фанеры с отступом для установки в перфорации элементов, элементы изготовить вместе с панелью



План-схема (фрагмент) с указанием
расположения развёрток стен



Спецификация
покрытие стен

- NCS S 1000-N
S= 42,61 м²
- NCS S 5010-Y
S = 10,37 м²
- NCS S 2002-Y50R
S= 5,08 м²
- Магнитно-маркерное
покрытие
S= 4,98 м²

- Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
 2. Развертку стен смотреть вместе с визуализациями, остальными планами, чертежами и спецификациями.
 3. Перед работами и покраской проверить размеры, если возникает разночтение, то обратиться к дизайнеру.
 4. В спецификации дан расчет материала проектный, покраска в один слой.
 5. Плитнус однотонный по периметру всей комнаты SX157 "Orac Axxent" 66 мм, цвет NCS S 1000-N.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Эскизный дизайн-проект помещений детской библиотеки, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 6			
Разработал	Маркова К.П.				1.03.2021	Развертка стен комнаты детского развития М 1:50. Покраска стен	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Зарубина А.Б.						ЭП	97	
Рук.проекта	Зарубина А.Б.								
						za design, architecture, urban, research, education za platform @ zarubinaemmy@gmail.com			



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

данная презентация сформирована
для ознакомления и обсуждения проекта
25.12.2020



design. architecture.
urban. research.
education

комплексный подход к каждому проекту
повышает эффективность всего процесса проектирования
и обеспечивает целостный, ориентированный на клиента опыт

создатель платформы | ZA
дизайнер-архитектор

Зарубина Анна Борисовна

+7 920 593 0 593
zarubinaanny@gmail.com
@ / za_platforms